



Communauté de Communes  
Cœur de Maurienne Arvan

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



# Inventaire des chalets d'alpage

**ALBIEZ-MONTROND**

MAI – JUILLET 2024



## INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation du PLUi-HD, la 3CMA a réalisé un inventaire des chalets d'alpage sur son territoire. Ce travail a été mené à bien par quatre étudiants, Axel ARNOLD et Céline OLLION-TOSCANI (Université Savoie-Mont Blanc, UFR Sciences et Montagne), Léa BADIÉ (Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine) et Sixtine DESPRES (Ecole National d'Architecture de Grenoble) entre le 15 mai et le 30 juillet 2024.

L'article 122-101 du code de l'urbanisme pose le principe de la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois, la Loi Montagne reconnaît la valeur patrimoniale des chalets d'alpage. Elle autorise donc, de manière dérogatoire, leur restauration et très exceptionnellement leur reconstruction.

Ainsi, les chalets d'alpage peuvent être restaurés en suivant une procédure qui nécessite l'octroi de deux autorisations. Une autorisation spécifique de l'État (Préfet du département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)), qui a pour objectifs la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard, se cumule avec l'autorisation d'urbanisme classique pour réaliser des travaux. Les travaux sont également subordonnés à l'instauration d'une servitude administrative. A noter, la restauration, la reconstruction, l'extension des chalets d'alpage existants à des fins d'exploitation agricole, pastorale et forestière sont soumis au régime de droit commun, sans qu'une autorisation préfectorale soit nécessaire.

Dès lors, la vocation de chalet d'alpage d'une construction, ainsi que sa valeur patrimoniale, doivent être démontrées par le porteur de projet, pour pouvoir prétendre à bénéficier de la procédure de restauration. Les ruines d'anciennes constructions, dont l'état ne permet plus de valider leur intérêt patrimonial en sont généralement exclues.

Une construction peut être caractérisée de chalet d'alpage, lorsque :

- Elle est située en alpage,
- Elle a ou avait par le passé, un usage saisonnier,
- Elle a ou avait une mixité fonctionnelle, mêlant habitation et activité professionnelle des éleveurs ou des agriculteurs de fauche en montagne.

La notion de chalet d'alpage avait été définie par la fiche technique n° 1.3 de la circulaire du 19 juillet 1996 comme désignant « *les constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs occupés à la fauche* ». Cette définition a été réaffirmée par une réponse ministérielle n° 25880 du 24 mai 1999 selon laquelle les chalets d'alpage sont des « *constructions situées en alpage qui traditionnellement servaient d'habitat saisonnier dans le cadre d'activités pastorales* ». Elle a également été

reprise par la jurisprudence (TA Grenoble, avis rendu au Préfet de Savoie, R. 212-1 CJA, 18 janv. 2002) qui indique que les chalets d'alpage sont : «des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l'habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs».

Ainsi, les granges, grangettes, celliers ou autres bâtiments qui n'avaient qu'un usage de stockage de matériel, fourrage ou bétail ne doivent pas être considérés comme des chalets d'alpage, car n'ayant pas eu d'usage mixte habitation/activités. La notion de **bâtiment isolé** est donc plus large que celle de chalet d'alpage. Les bâtiments isolés de montagne sont des constructions isolées qui ne remplissent pas les trois critères cumulatifs des chalets d'alpage.

La base de repérage des chalets sur le territoire de la 3CMA est constituée de la cartographie produite la Préfecture de la Savoie, qui identifie tous les bâtis isolés de montagne et hameaux d'estive, de montagne, d'alpage de la Savoie (<http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/icat.php?num=73000>), complétée par des entretiens avec les élus municipaux et quand cela était possible, avec des éleveurs référents. L'inventaire est donc vraisemblablement exhaustif pour ce qui concerne les constructions existantes, mais peut ne pas l'être pour les ruines qui n'ont pas pu être repérées.

Plus de 580 bâtis isolés et ruines ont ainsi été recensés et font l'objet de fiches descriptives, rassemblées par commune pour faciliter la consultation. Cette description permet d'apprécier s'il agit d'anciens chalets d'alpage ou d'autres types de bâti, et s'ils présentent encore un caractère patrimonial. Néanmoins, le caractère saisonnier et la mixité d'usage ont parfois été difficiles à confirmer. L'inventaire peut donc contenir des bâtis qui ne peuvent être considérés au final comme chalets d'alpage. L'ensemble a été conservé dans l'inventaire à des fins informatives.



## GUIDE DE LECTURE

Chaque fiche se décline de la manière suivante :

**LIEU-DIT** : selon l'emplacement du bâti sur la carte IGN TOP 25

### ÉTAT ACTUEL DU BÂTI

	Bon état
	Départ mais dégradé
	Effondré mais volume appréhendable
	Ruine et volume non appréhendable

### TYPE D'HABITAT

	Bâti groupe / hameau
	Bâti dispersé / autres chalets dans le champ de vision
	Bâti isolé

**CARTE DE LOCALISATION** : à l'échelle 1 : 6000 sur fond IGN TOP 25

**1**

**5 PHOTOGRAPHIES** : dont les 4 façades du bâti (photos 1, 3, 4 et 5) et son environnement (photo 2 qui rend compte du panorama, des sommets alentours...)

**4**

**3**

**5**

**2**

**DESCRIPTION** : technique, topographique et architecturale

**LÉGENDE DE LA PHOTO 2**

**COMMUNE**

**FID** : numéro d'identifiant se rapportant au repérage effectué par la Préfecture de Savoie (pour consultation de la base de données)

# Les Aplanes


ZV0016

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1830 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Pierre sèche, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

**Façtage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau




**Remarque :** Chalet rénové sur les pistes de ski. Accès à la grange par une double porte en bois et une rampe en façade arrière. Beaucoup d'ouvertures sur les trois autres façades. Une terrasse au niveau de la façade avant dispose d'une pancarte en bois notée « Les Aplanes ». La date 1990 est également gravée au sol dans le béton. Sur le côté gauche du chalet, il y a un conteneur servant de stockage pour du matériel de piste l'hiver.

*Vue plein Ouest sur le Mont charvin*

Albiez-Montrond

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-04

FID : 35



## Description :

**Altitude :** 1771 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon





*Vue sur la vallée de l'Arvan*

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Bâti effondré dont il reste quelques murs et des morceaux de toit au centre de la ruine. Ancien espace de stockage à l'arrière du bâtiment. Les arbres ont envahi l'espace.



## Description :

**Altitude :** 1920 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Agro-pastoralisme

**Matériaux utilisés :** Murs : Parpaings et Bardage bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Le bâtiment est rénové et dispose d'une dépendance en bois dont la couverture est en bac acier. Il y a également un enclos de comptage. Après discussion avec les propriétaires, il n'a pas été possible de s'approcher plus du bâtiment.



Vers le Sud et les Aiguilles d'Arves



1



4



3

## Description :

**Altitude :** 1890 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence



5



2



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, pierre maçonnée, bardage bois et enduit / Couverture : Bac acier

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveaux

**Remarque :** Chalet rénové, avec de nouveaux matériaux en façade (parement pierres et bardage bois) ; fenêtre de toit et panneaux solaires en toiture Sud ; côté Sud, terrasse en pavés autobloquants ; côté Nord, petite annexe accolée au chalet. Un petit grenier est présent au Sud du chalet et sert d'entrepôt à bois et d'abri pour le mobilier de jardin. Les abords sont entretenus.

*Vue Sud ouest sur la vallée de l'arve et la pointe de l'ouillon*

Albiez-Montrond



*Vue Sud-Oouest sur la Pointe de l'Ouilleton et le Mont Charvin*

## Description :

**Altitude :** 1771 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois et Enduit Bois / Couverture : Tôle


**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveaux

**Remarque :** Chalet rénové ; terrasse aménagée au Sud ; panneaux solaires et source d'eau. Au niveau de la porte principale se trouve l'inscription « Bonjour sur le Besset, 1790 m ». Sur la droite du chalet, un cellier est semi-enterré. Au-dessus de la porte du cellier, une petite niche abrite une statue de la Vierge. Une annexe est située en contrebas du chalet à côté d'un compost. Sur l'arrière du chalet, une double porte en bois permet d'accéder à l'ancienne grange.

*Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-06*

Albiez-Montrond

FID : 155



## Description :

**Altitude :** 1890 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence


**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture : Bac acier

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveaux

**Remarque :** Chalet entretenu et rénové. Il possède peu d'ouvertures, seulement une fenêtre et une porte en façade principale, ainsi qu'un accès à l'ancienne grange en façade arrière. Une annexe tout en bois est accolée au chalet et sert de stockage. Les abords sont entretenus.



*Vue plein Sud sur les Aiguilles d'Arves, derrière les nuages*



## Description :

**Altitude :** 1771 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu


**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche et Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Ruine dont on peut distinguer l'emplacement des anciens murs.

*Vue Sud-Ouest sur la Pointe de l'Ouilleton et le Mont Charvin*



## Description :

**Altitude :** 1830 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Ruine, reste quelques pierres et un point d'eau à proximité pour le bétail

*Vue Sud-Ouest sur la Pointe de l'Ouilleon, la Combe Genin et le Mont Charvin*

# Les Chabottes


000349

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1964 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Autre Attraction touristique

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Il s'agit d'une ruine faisant office d'étape dans un itinéraire de promenade « la promenade savoyarde de découverte des Aiguilles d'Arves » (Étape 3 : Paroles des femmes). Au sein de la ruine, on retrouve un banc et 5 écriteaux pédagogiques sur l'agropastoralisme.




*Vue vers le Sud avec le Crey Aigu en arrière plan*

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-04

Albiez-Montrond

FID : 650





## Description :

**Altitude :** 1650 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Clairière, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Ruine dont le seul volume subsistant semble être la partie basse d'un grenier.  
Les murs sont en pierres sèches.



*Vue sur les Aiguilles d'Arves au Sud, le Crey Aigu et la Roche du Bonhomme*



## Description :

**Altitude :** 1631 m. **Accès :** Sans accès direct

**Site :** Clairière, Pente faible


**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Autre Ruine



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Le bâtiment est une ruine. Les murs à l'origine en pierres sèches sont encore discernables.



*Vers le Sud-Est avec les Aiguilles d'Arves, masquées par les nuages, en arrière plan*




## Description :

**Altitude :** 1650 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Forêt, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon





**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Bâtiment en ruine dont les murs sont en pierres sèches. Le bâti est envahi par la végétation, ce qui rend difficile l'appréciation du volume. La ruine fait partie d'un ancien hameau de trois bâtis, tous dans le même état.

*Vue sur les Aiguilles d'Arves derrière la végétation au Sud.*



## Description :

**Altitude :** 1533 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui



**Usage actuel :** Inconnu

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Le bâtiment a été rénové. Les volets ont été peints en rouge. La façade Est dispose d'une porte de grange (photo 4). Sur un linteau de fenêtre, il est écrit "Velry I. 1951". Le bâtiment dispose de contreforts en parpaings. L'édifice est encerclé par des barres en métal qui semblent soutenir les pierres maçonnées. Il y a aussi une évacuation de chauffage.

*Vers le Sud-Est et la Pointe d'Emy*



Vue Sud-Ouest sur le Mont Charvin

**Description :**

**Altitude :** 1311 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Forêt, Pente faible




**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Mixte

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Enduit et Bardage bois / Couverture : Bac acier

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet dans son état d'origine. Présence d'une porte de grange au niveau de la façade avant. Peu d'ouvertures. Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierres dont la partie basse a été recouverte d'un enduit.



## Description :

**Altitude :** 1311 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Forêt, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Abandon



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Enduit / Couverture : Bac acier

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Ce bâti est accolé à 2 ruines, initialement soit un bâti en trois parties soit trois bâtis séparés et mitoyens. L'édifice dispose d'une toiture à un pan et possède peu d'ouvertures. Les murs sont en pierres maçonnées et recouverts à l'origine d'un enduit dont il reste des traces sur l'une des façades.



*Chalet en pleine forêt, vue orientée Nord-Ouest*



### Description :

**Altitude :** 1314 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Forêt, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois et Enduit / Couverture : Bac acier




**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet en partie rénové. Présence d'un escalier et d'un balcon pour accéder à l'étage supérieur. Stock de bois sous l'escalier. Peu d'ouvertures. Ce bâtiment, comme la plupart des édifices du hameau est construit en maçonnerie sur deux niveaux. Les parties porteuses de l'étage supérieur ont été réalisées en bardage bois, peut être par souci d'économie. Ainsi seuls les angles et les parties supportant les décentes de charge de la toiture sont construits en pierres. Il s'agit d'un hameau d'estivette.



Vue Sud-Ouest sur la Cime des Torches

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13



## Description :

**Altitude :** 1310 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Clairière, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence



2



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Parpaings / Couverture : Tôle

**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau




**Remarque :** Bâtiment totalement rénové. Le haut de la façade aval, anciennement effondré a été remonté avec des parpaings et du bardage bois. Le haut de la porte d'entrée est maçonné en arc de cercle. Le bâtiment dispose d'une annexe type grenier également rénovée et d'un jardin avec des pommiers et d'autres arbres plantés. Il s'agit d'un ancien hameau d'estivette.

*Mont Charvin en face en direction du Sud-Ouest.*

Albiez-Montrond

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-12

FID : 6008



2

5

## Description :

**Altitude :** 1312 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Forêt, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui



**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Tôle

**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet d'estivette qui servait principalement au printemps. Le rez de chaussée comprend l'écurie et la partie habitable. La grange est sur deux niveaux. Les angles supportant le poids de la charpente sont en maçonnerie. Le bâtiment est encerclé par la végétation.

*Vue à l'Ouest sur le Mont Charvin*



## Description :

**Altitude :** 1310 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Clairière, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Inconnu

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Bâtiment totalement rénové, d'une superficie modeste, sur la même parcelle que le chalet FID 6008. Il s'agit soit d'une annexe type grenier, soit d'un petit chalet d'alpage, avec une partie basse maçonnée et un fenil en bois (dont l'accès à la grange se fait par l'arrière). Des bombonnes de gaz au Nord sont raccordées au bâtiment. Une haute cheminée maçonnée a été ajoutée. Il y a une porte d'entrée à l'aval d'une façade latérale, masquée par la végétation, et une fenêtre sur la façade aval. Les abords sont plantés de pommiers. Il s'agit d'un ancien hameau d'estivette.



*Vers le Sud-Ouest, sur le Mont Charvin.*




Albiez-Montrond



*Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-12*

FID : 6010

Communauté de Communes  
Cœur de Maurienne Arvan



## Description :

**Altitude :** 1315 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Clairière, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois Bois / Couverture : Tôle et Ardoises

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Bâtiment totalement rénové avec une certaine conservation de l'authenticité, hormis probablement l'ajout d'un perron. Celui-ci est toutefois construit dans un bois harmonieux avec l'aspect général du bâti. La façade amont possède toujours une double porte de grange. De nouvelles ouvertures ont dû être ajoutées sur les façades aval et latérales. Une cheminée maçonnée est présente sur le toit. Les abords sont plantés d'arbres fruitiers. Il s'agit d'un ancien hameau d'estivette.




*Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-12*



*Le Mont Charvin en face en direction du Sud-Ouest*

Albiez-Montrond

FID : 6011



## Description :

**Altitude :** 1315 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Forêt, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Bâtiment en ruine dont on distingue encore les volumes d'origine. Le bâtiment est construit en pierres maçonnées sur deux niveaux et était certainement surplombé d'une grange en bois. Au rez de chaussée côté Est, se trouvait certainement l'écurie avec une entrée au Sud. La présence de poutres effondrées dans cette partie témoigne d'un espace à l'étage supérieur. En partie Ouest se trouvait certainement la partie habitable avec deux volumes distincts : une pièce de vie avec les traces d'une ancienne cheminée, et une pièce adjacente servant de chambre ou de stockage. En façade Ouest, il y avait deux entrées : une au rez-de-chaussée et un escalier accédant à l'étage.

*Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-14*



*Mont Charvin à l'Ouest, derrière la végétation.*

Albiez-Montrond

FID : 6012

# Les Combarres


ZK0006

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1537 m. **Accès :** Sans accès direct

**Site :** Alpage, Pente faible


**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Autre Ruine

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Ruine dont les murs sont en pierres sèches.





Vers le Nord-Est et le Crêt de la Cochette

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-03

Albiez-Montrond

FID : 1046





### Description :

**Altitude :** 1670 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Mixte



2



3



4

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée Bardage bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet inaccessible, clôtures électrifiées et vaches. Poêle et panneau solaire, chalet rénové apparemment dans une certaine conservation de l'authenticité. Éolienne.

*Ouverture sur l'Arvan avec la station d'Albiez, le Corbier et la Toussuire, le Mont Charvin, l'EPIC Gypse. Pointe d'Emy à l'arrière, côté Sud*



## Description :

**Altitude :** 1156 m. **Accès :** Sans accès direct

**Site :** Forêt, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu



**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Pierre sèche et Bois / Couverture : Ardoises  
**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Il s'agit d'une ruine et de sa dépendance dont l'accès est rendu très difficile par la végétation et la pente.



Vers l'Ouest et le Mont Charvin



1



4



3

## Description :

**Altitude :** 1905 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Agro-pastoralisme

**Matériaux utilisés :** Murs : Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Bâtiment tout en bois assez authentique et rénové. Le bâtiment possède des panneaux solaires en toiture ainsi qu'une antenne satellite. Le bâtiment dispose également d'une dépendance qui fait office de grenier à bois. Après discussion avec un voisin, on apprend qu'il s'agit d'un bâtiment où un agriculteur vient traire ses vaches en été. Le toit tient avec l'aide de deux étais au niveau de la façade sur la droite du chalet.





5



2

*Prise de vue vers le Sud et le Crey Aigu*



## Description :

**Altitude :** 1201 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Clairière, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui


**Usage actuel :** Agro-pastoralisme

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Vaste grange servant de stockage pour des engins et outils agricoles. Au niveau inférieur, plusieurs ouvertures supposent l'existence d'une étable ou d'une partie anciennement habitable. Rénovation dans la conservation de l'authenticité, inscription « 1999 ».

*Vue sur les hauts de Jarrier au Nord-Ouest, surmontés par le Grand Chatelard, La Ville au Nord sur le versant d'en face*



## Description :

**Altitude :** 2132 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Bac acier

**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveaux

**Remarque :** Le bâtiment a été rénové en pierres, et bardage bois sur parpaings. Il dispose d'un panneau solaire sur le pan Sud de la toiture (photo 5), d'une VMC et d'un tube d'évacuation de chaudière en métal.

Vers le Sud et les Aiguilles d'Arves

# Les Manches



000510

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 2132 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Inconnu




**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche et Bois / Couverture : Tôle

**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveaux

**Remarque :** Le bâtiment est assez authentique mais son état se dégrade. Des étais se trouvent de part et d'autre du bâtiment pour soutenir les façades.

Vers le Sud et les Aiguilles d'Arves




## Description :

**Altitude :** 2170 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence






**Matériaux utilisés :** Murs : Parpaings / Couverture : Bac acier

**Façage :** Parallèle aux courbes de niveau

**Remarque :** Bâtiment entièrement reconstruit en parpaings, en gardant la forme globale et les dimensions, avec création d'ouvertures sur les façades en pignon. Les volets des fenêtres sont en bois. Le bâtiment comporte un panneau solaire sur le pan Sud du toit (photo 3). Il dispose également d'une nouvelle dépendance.

*Vers le Sud, les Aiguilles d'Arves et l'Aiguille de l'Épaisseur qui surplombent le Plan Pradin dans lequel s'écoule un ruisseau éponyme.*



1



4



3



5



2

## Description :

**Altitude :** 2065 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Refuge d'été

**Matériaux utilisés :** Murs : Bardage bois Parpaings / Couverture : Bac acier

**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveaux

**Remarque :** Bâtiment reconstruit alors qu'il était en usage pastoral. Actuellement gîte ouvert uniquement l'été. Les murs en maçonnerie sont revêtus d'un bardage bois.

*Vue depuis la terrasse du refuge sur le Charmet de l'Aiguille, le Grand Châtelard et le Grand Coin*

# Le Mottet



000460

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 2020 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence



2





*Sur les versants du Gros Grenier, vue vers le Crey Aigu. A l'Est, la Roche du Bonhomme. Au Nord, vue sur la vallée de l'Arvan*

**Matériaux utilisés :** Murs : Bardage bois, Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet d'alpage à colonnes et jambes de force (sur le même principe que les maisons à colonnes de Jarrier). Le chalet a été rénové, les colonnes sont désormais prises dans la maçonnerie ou posées sur le mur en pierres maçonnées. En annexe, un grenier traditionnel est sur deux niveaux : grenier et étable ou cave. En façade arrière, le bardage bois a été renforcé par des tôles. Sur sa porte, se trouve l'inscription "1771 N.M." et sur un pied de colonne en béton, les inscriptions "Joillel", "F. 1984" etc. Présence d'une petite fontaine.

*Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-05*



1



4



3



5



2

## Description :

**Altitude :** 1680 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Non

**Usage actuel :** Inconnu

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier



**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Grenier traditionnel avec une partie basse maçonnée et une partie haute en bois. Rénovation fidèle à l'authenticité hormis la couverture en bac acier et la porte sur la façade Sud, face aux Aiguilles d'Arves. Une petite porte à l'Est, façade amont côté Pointe d'Emy et une petite porte et ouverture à volets côté Ouest, façade aval, sont dans un bois plus ancien. Volume de la maçonnerie plutôt circulaire, angles du bâti peu marqués. Grenier situé à 3m. à l'amont d'un chalet d'alpage sur la parcelle voisine.

*Mont Charvin en face, au Nord Ouest. Au Sud, les Aiguilles d'Arves et Roche du Bonhomme, à l'Est, la Pointe d'Emy*

Albiez-Montrond





## Description :

**Altitude :** 1639 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui



**Usage actuel :** Mixte

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Bac acier et Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Bâtiment rénové avec un appentis et une dépendance qui fait office de grenier (FID 320). Authenticité conservée.

*Vers le Sud-Est avec les Aiguilles d'Arves en arrière plan*



Vue plein Nord

## Description :

**Altitude :** 1960 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte





**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet rénové il y a 40 ans. Il sert d'habitat pour les propriétaires qui surveillent leurs troupeaux. Une porte en façade arrière permet d'accéder à la grange. Cette dernière sert d'espace de stockage pour le matériel pastoral. Le bâtiment présente peu d'ouvertures. Un petit grenier est présent à proximité (FID 260).



Vue plein Nord

## Description :

**Altitude :** 1960 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte



**Mixité fonctionnelle d'origine :** Non

**Usage actuel :** Stockage

**Matériaux utilisés :** Murs : Parpaings, Bardage bois, Pierre maçonnée, Enduit et Bois / Couverture : Bac acier

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Grenier rénové il y a 3 ans. Il sert d'abri et de stockage.



2

5

Vue plein Sud sur les Aiguilles d'Arves

**Description :**

**Altitude :** 1680 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte




**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Bardage bois, Enduit, et Pierre maçonnée / Couverture : Bac acier

**Façage :** Parallèle aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet rénové en pierres et bardage bois. Différentes tôles cachent les ouvertures. Une petite annexe est située sur l'arrière du chalet, servant de stockage. Autour du bâti on retrouve d'anciennes pierres entreposées sur le côté gauche du chalet. Une double porte en bois, située à l'arrière du chalet permet d'accéder à la grange.



1



4



3

## Description :

**Altitude :** 1679 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Clairière, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Résidence



5





2

**Matériaux utilisés :** Murs : Crépi et Bardage bois / Couverture : Bac acier

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet rénové en résidence. Présence de deux conduits de cheminées (l'un d'origine, sortant en façade Ouest et un deuxième rajouté lors de la rénovation). Présence de toilettes sèches, d'un cabanon, de stockage pour le bois, d'un composteur et d'un potager.

*Vue vers l'Est avec la Pointe d'Emy en arrière plan*



### Description :

**Altitude :** 1684 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Clairière, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Mixte

**Matériaux utilisés :** Murs : Parpaings, Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Bac acier

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Bâtiment à usage mixte. Il y a deux points d'eau pour les bêtes. Le bâtiment était à l'origine en pierres maçonnées et bardage bois et a été rénové avec quelques parpaings. Il est entouré de plusieurs enclos (pour des chiens, vaches et autres animaux). Une double porte mène à l'étage, sûrement pour le stockage.

*Mont Charvin, Aiguille de la Laisse et Barriò à l'Ouest.*

# Le Plan des Champs



ZM0033

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1768 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Agro-pastoralisme et restaurant

**Matériaux utilisés :** Murs : Enduit et parpaings / Couverture : Bac acier

**Façage :** Parallèle aux courbes de niveau

**Remarque :** Ensemble de trois bâtiments du hameau du Plan des Champs. Après discussion avec le propriétaire de deux des trois bâtiments, il n'a pas été possible d'obtenir d'autres photographies que celle du hameau. Deux auraient toujours une activité agricole ou pastorale.



Vers le Nord et Casse Massion

Albiez-Montrond

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-03

FID : 115

# Le Planay



YK0022

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1730 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Clairière, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Inconnu

**Matériaux utilisés :** Murs : Parpaings et Bois / Couverture : Bac acier

**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveaux

**Remarque :** Bâtiment entièrement reconstruit en parpaings lorsqu'il était en usage agricole (1982, d'après l'inventaire réalisé en 2014). L'accès à l'ancienne grange se fait par une double porte en façade arrière. Le rez de chaussée est accessible par deux portes en façade Nord (anciennement entrée de l'écurie et de la partie habitable). En façade Est se trouvent un conduit de cheminée et du stockage à bois. Un ruisseau passe à proximité de l'habitat au Sud.





*Vue vers l'Ouest, face au Mont Charvin*

*Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-05*

Albiez-Montrond

FID : 21



## Description :

**Altitude :** 1690 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Plateau

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Inconnu

**Matériaux utilisés :** Murs : Parpaings, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet en cours de rénovation. Les murs ont été reconstruits en parpaings et vont être revêtus d'un parement en pierres et de planches en bois rappelant les linteaux d'origine. A l'étage, le bâtiment a conservé sa grange traditionnelle.

*Le Mont Charvin et la station d'Albiez au Nord,  
Jarrier en arrière-plan, le Crey Aigu à l'Ouest,  
Aiguilles d'Arves au Sud, Pointe d'Emy à l'Est*

Albiez-Montrond



# Le Planay




YK0028

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1732 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Non

**Usage actuel :** Stockage

**Matériaux utilisés :** Murs : Parpaings Bois / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Le bâtiment est une dépendance d'un autre bâtiment (FID 387). Il ne dispose pas de toit et est utilisé comme stockage de matériaux de construction.

*Vers le Nord-Ouest et la Combe Genin*

*Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-04*

Albiez-Montrond

FID : 309

# Le Planay



YK0028

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1732 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Non

**Usage actuel :** Inconnu

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, Parpaings et Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Parallèle aux courbes de niveau

**Remarque :** Le bâtiment semble faire office de grange à bois ou d'abri de berger. Beaucoup de matériaux de construction sont accumulés contre les façades et notamment des parpaings en béton (photo 3). Le bâtiment dispose aussi d'une évacuation de chaudière en métal (photo 3 et 5).



2





Vers le Sud-Est avec les Aiguilles d'Arves en arrière plan

Albiez-Montrond

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-04

FID : 387





## Description :

**Altitude :** 1750 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Mixte





**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet d'alpage avec fenil, protections saisonnières en tôles contre la neige sur les ouvertures. Rénovation avec meneaux en béton. Grenier annexe. Jardin clôturé, abords entretenus en saison. Volets en tôle façade aval. Regard pour fosse sanitaire.

*Mont Charvin et station d'Albiez au Nord, Crey Aigu à l'Ouest, Aiguilles d'Arves au Sud, Pointe d'Emy à l'Est*



## Description :

**Altitude :** 1750 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Non



**Usage actuel :** Inconnu

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Grenier traditionnel avec une partie maçonnée, surmontée d'une partie en bois.  
Les ouvertures sont protégées des intempéries par des tôles.

*Mont Charvin et station d'Albiez au Nord, Crey Aigu  
à l'Ouest, les Aiguilles d'Arves au Sud, la Pointe d'Emy  
à l'Est*



1



4



3



5



2

Vue Sud-Est sur la Grande Chible et le Col d'Emy

## Description :

**Altitude :** 1770 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte



**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois et Enduit / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet dans son état d'origine. Peu d'ouvertures sur les façades. Présence d'une double porte en façade arrière permettant l'accès à la grange. Source d'eau/torrent à proximité.



**Description :**

**Altitude :** 1718 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu


**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois, Parpaings, Enduit et Crépi / Couverture : Ardoises

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet rénové sur trois niveaux. Il possède une grande terrasse en façade Sud, au dessus de l'extension. Le chalet dispose de panneaux solaires, présents sur le toit de l'annexe et des toilettes sèches en contrebas du chalet. Aux abords, on retrouve un enclos et des barrières menant à un pâturage pour le bétail (moutons ou vaches).

*Vue plein Sud sur la Pointe d'Emy, derrière les nuages.*



## Description :

**Altitude :** 1809 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche et Bois Bardage bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Bâtiment en ruine, quelques pièces de la charpente sont encore debout. Le reste du bâtiment est réduit à un amas de pierres, de bois et morceaux de tôle.



*Vue vers la Pointe d'Emy à l'Est.*



## Description :

**Altitude :** 1718 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Autre Stockage




*Vue plein Sud sur la Pointe d'Emy*

**Matériaux utilisés :** Murs : Bois, Enduit, Bardage bois et Pierre maçonnée / Couverture :

Tôle

**Façage :** Parallèle aux courbes de niveau

**Remarque :** Petit grenier du chalet 108, servant de stockage à bois sur trois façades. La partie inférieure du grenier est construite en maçonnerie et possède un accès côté aval. Une deuxième porte en bois permet d'accéder à l'étage supérieur. Un panneau solaire à l'arrière est fixé sur une structure en bois rajoutée à l'édifice.



*Ruine isolée avec la Pointe d'Emy au Sud, le Corbier et la Toussuire en face, Mont Charvin*

## Description :

**Altitude :** 1770 m. **Accès :** Sans accès direct

**Site :** Clairière, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Ardoises Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Ruine en pierres sèches apparemment de faible emprise au sol (cellier, abri de berger ?). Fait face à Albiez-Montrond. Sur le domaine, une remontée mécanique passe à proximité. Vieux panneau avertisseur de danger sur le côté de la ruine.

# Le Pré Naret



YE0010

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



1



4



3



5



2

## Description :

**Altitude :** 2003 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Non

**Usage actuel :** Inconnu

**Matériaux utilisés :** Murs : Bois et Pierre sèche / Couverture : Tôle, Lauze et Chaume

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Il s'agit d'un grenier sur deux niveaux : une partie basse en pierres, faisant office de cave et une partie supérieure avec des murs et un plancher en bois. Les flancs du grenier servent à stocker de vieilles poutres. Façade principale avec ouverture et porte en bois. Sous les lauzes d'ardoise, on aperçoit des restes de chaume.



*Orientation vers la vallée de l'Arvan, Albiez, le Mont Charvin. Vue panoramique des Aiguilles d'Arves à la Pointe d'Emy.*

Albiez-Montrond



Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-12

FID : 12



1



4



3



## Description :

**Altitude :** 2005 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Abandon

5



2






**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Bois et Enduit / Couverture : Tôle, Lauze, Ardoises et Chaume

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet d'alpage dont la structure est en cours d'affaissement. Couverture d'ardoises et de tôles sous lesquelles on remarque encore du chaume. Écriteau sur la porte en bois "Pré-Naret - 1940m - chez les Z'Heustache". Le même bâtiment occupe également la parcelle voisine (FID 105). Un grenier lui est accolé. De nombreuses ouvertures et un grenier semblent confirmer qu'il s'agit d'un chalet d'alpage.

*Orientation vers la vallée de l'Arvan, Albiez, le Mont Charvin. Vue panoramique des Aiguilles d'Arves à la Pointe d'Emy.*

Albiez-Montrond



## Description :

**Altitude :** 2005 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Enduit et Bois / Couverture : Lauze, Ardoises, Tôle et Chaume

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet d'alpage dont la structure est en cours d'affaissement. Couverture d'ardoises et de tôles sous lesquelles on remarque encore du chaume. Écriteau sur la porte en bois "Pré-Naret - 1940m - chez les Z'Heustache". Le même bâtiment occupe également la parcelle voisine (FID 105). Un grenier lui est accolé. De nombreuses ouvertures et un grenier semblent confirmer qu'il s'agit d'un chalet d'alpage.

*Orientation vers la vallée de l'Arvan, Albiez, le Mont Charvin. Vue panoramique des Aiguilles d'Arves à la Pointe d'Emy.*

Albiez-Montrond



# Le Pré Naret



YE0011

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1995 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Abandon



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Ruine dont la trace de l'ouverture subsiste. Les murs sont en pierres sèches.


*Orientation vers la vallée de l'Arvan, Albiez, le Mont Charvin. Vue panoramique des Aiguilles d'Arves à la Pointe d'Emy.*

Albiez-Montrond



Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-12

FID : 1817




### Description :

**Altitude :** 2000 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon




**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** C'est une ruine dont le volume laisse supposer une orientation du faîtage perpendiculaire aux courbes de niveau. Restes d'un vieux poêle. Peut-être autrefois mitoyenne avec la ruine FID 1819.

*Orientation vers la vallée de l'Arvan, Albiez, le Mont Charvin en face. Vue panoramique des Aiguilles d'Arves à la Pointe d'Emy.*




## Description :

**Altitude :** 2000 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon




**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée / Couverture : Inconnu


**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Ruine à deux volumes dont il reste une ouverture basse séparant les deux pièces. Elle comporte un linteau et peut-être une ancienne voûte. La ruine, d'une superficie modeste, est peut-être un bâtiment annexe au chalet voisin.

*Orientation vers la vallée de l'Arvan, Albiez, le Mont Charvin. Vue panoramique des Aiguilles d'Arves à la Pointe d'Emy.*



1



4



3



## Description :

**Altitude :** 1940 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon

5



2



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Bâtiment en ruine dont il reste une faible hauteur des murs d'origine. Un petit abri en bois s'appuie sur les anciens murs au Nord, il fait office de stockage.

*Au Sud, vue sur la Tête des Masses, Roches du Bonhomme et Aiguilles d'Arves derrière les nuages.*

# Le Pré Naret




YC0008

Envoyé en préfecture le 01/03/2026

Reçu en préfecture le 01/03/2026

Publié le

ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1935 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Bâtiment en ruine dont il reste une faible hauteur de mur. Un arbre pousse au milieu de la ruine. Les murs sont en pierres sèches.

*Au Nord Ouest, vue sur l'Aiguille d'Olle, la Cime du Sambuis et le Mont Charvin*

Albiez-Montrond




Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-14

FID : 649

# Le Pré Naret

YC0009

Envoyé en préfecture le 01/03/2026  
Reçu en préfecture le 01/03/2026  
Publié le  
ID : 073-200070464-20260212-20260212\_10B2-DE



## Description :

**Altitude :** 1945 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Bac acier

**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet rénové en bardage bois et pierres maçonnées. Il comporte en façade Nord et Est, des espaces de stockage à bois. Un petit grenier est présent à l'Ouest. Les abords sont entretenus avec un espace pour faire du feu au Sud. Au dessus de la porte d'entrée, un écriteau indique : " Pré Naret - 1940m " et "Les Marches 45mn" .



*Au Nord Ouest, vue sur l'Aiguille d'Olle, la Cime du Sambuis et le Mont Charvin*

Albiez-Montrond



Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13

FID : 651



## Description :

**Altitude :** 2007 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence





Sommet du Crey Aigu au Sud Ouest

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée et Bardage bois / Couverture : Bac acier

**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Ancien chalet d'alpage entièrement rénové en résidence. Le site a été terrassé pour offrir une terrasse avec vue sur la vallée des Arves. Il y a un petit ruisseau qui coule devant le chalet et une fontaine à l'Ouest. Le bâtiment sert aujourd'hui de résidence secondaire.

Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-06



1



4



3

## Description :

**Altitude :** 1144 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Forêt, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Remue

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Bois, Bardage bois et Pierre maçonnée / Couverture : ardoises

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveaux

**Remarque :** Il s'agit d'un chalet de remue. Le bâtiment est en cours de rénovation. La végétation rend la façade arrière inaccessible. Le bâtiment se situe à proximité d'une ancienne ruine (photo 5)




5



2

Vers l'Ouest et le Mont Charvin



### Description :

**Altitude :** 1838 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente faible

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui





**Usage actuel :** Mixte

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle et Ardoises

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet d'alpage entretenu et rénové. Un regard pour fosse sanitaire se trouve à l'aval du bâtiment principal. Des colonnes sur plots béton soutiennent un appentis en façade Est. Le grenier a été en partie rénové avec des parpaings sur sa partie maçonnée, le haut en bois conserve son authenticité.

*Mont Charvin, Saint Sorlin et la station d'Albiez au Nord avec Jarrier à l'arrière-plan, Crey Aigu à l'Ouest, Aiguilles d'Arves au Sud en partie masquées par une pente, Pointe d'Emy à l'Est.*



### Description :

**Altitude :** 1838 m. **Accès :** Chemin carrossable

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, Pierre maçonnée, Bardage bois, Bois et Enduit / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet rénové dans son authenticité. Plusieurs ouvertures sur les différentes façades. Au Nord-Est on retrouve des matériaux de rénovation (pierre, sable, bois de construction). Une double porte en bois est condamnée à l'arrière du chalet (côté Sud-Est) avec des planches en bois, des tôles et des ardoises posées le long du mur. Au niveau de la façade principale (Sud Ouest) se trouve l'entrée du chalet avec sur sa gauche un réservoir d'eau de pluie, directement connecté au toit. Le chalet dispose de toilettes sèches en contrebas et d'un point d'eau potable à l'entrée de la propriété. Une pancarte gravée dans le bois et peinte ("fo Polaiëuil" avec un coq et une poule) est située sur la façade Nord-Est. Une pancarte avec le nom "Yves Vero" est placée à l'avant du chemin d'accès.

*Vue Nord-Ouest sur le Mont Charvin*

Albiez-Montrond



## Description :

**Altitude :** 1964 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Non

**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Autre Bois

**Façage :** Inconnu



**Remarque :** Petit mazot du chalet 259 à gauche de celui-ci. Effondré sur lui même et semi enterré.



*Vue plein Nord sur le Mont Charvin*

*Prises de vues et relevé de terrain effectués le 2024-06-13*

Albiez-Montrond



## Description :

**Altitude :** 1964 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu



**Usage actuel :** Abandon

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche et Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Chalet effondré, il reste quelques murs sur lesquels on peut distinguer les ouvertures. Débris du chalet autour et à l'intérieur (tôle, bois, pierres). Présence d'une ruine à l'arrière du chalet presque accolée à celui-ci.

*Vue Nord-Ouest sur la vallée de Saint Jean d'Arves à gauche et le Mont Charvin au centre.*



## Description :

**Altitude :** 1954 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte


**Mixité fonctionnelle d'origine :** Inconnu

**Usage actuel :** Abandon



**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche / Couverture : Inconnu

**Façage :** Inconnu

**Remarque :** Chalet en ruine. Il est toutefois possible de distinguer l'emplacement des murs d'origine et ainsi de discerner les différentes parties de l'édifice. Les murs sont construits en pierres sèches.



*Vue Nord-Ouest sur la vallée de Saint Jean d'Arves sur la gauche et le Mont Charvin au centre.*



Vue plein Nord sur Albiez-Montrond et le Grand Chatelard

## Description :

**Altitude :** 1957 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte


**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre sèche, Bardage bois et Bois / Couverture : Tôle

**Façage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet en bon état, construit avec un soubassement en pierres et des murs en bardage bois. Le bâtiment possède peu d'ouvertures. La grange possède un accès en façade arrière, au niveau supérieur. Un toilette sec est situé en contrebas du chalet. Présence d'un potager à proximité du bâti.



## Description :

**Altitude :** 1959 m. **Accès :** Sentier pédestre

**Site :** Alpage, Pente forte

**Mixité fonctionnelle d'origine :** Oui

**Usage actuel :** Résidence

**Matériaux utilisés :** Murs : Pierre maçonnée, Bois et Bardage bois / Couverture : Bac acier  
**Faitage :** Perpendiculaire aux courbes de niveau

**Remarque :** Chalet rénové dans son authenticité. Peu d'ouvertures et de dimensions relativement faibles. Présence de panneaux solaire et raccord à l'eau grâce à une source. Le bâtiment dispose d'une cave semi-enterrée, à l'arrière du chalet.

*Vue plein Nord sur Albiez-Montrond et le Grand Chatelard*

Albiez-Montrond