Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA)

Maison de l'Intercommunalité
125 avenue d'Italie
73300 Saint Jean de Maurienne

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

EXERCICE 2024

EAU CŒUR DE MAURIENNE ARVAN - DSP

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice

présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

SOMMAIRE

1. Caractérisation technique du service 3

1.1 Présentation du territoire desservi 3

1.2 Mode de gestion du service 3

1.3 Estimation de la population desservie 4

1.4 Nombre d'abonnés 4

1.5 Eau brute 5

1.5.1 Prélèvement sur les ressources en eau 5

1.5.2 Achats d'eaux brutes 5

1.6 Eaux traitées 5

1.6.1 Production 5

1.6.2 Achat d'eaux traitées 6

1.6.3 Volumes vendus au cours de l'exercice (V7) 6

1.6.4 Autres volumes 7

1.6.5 Volume consommé autorisé (V6) 7

1.7 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 7

2. Tarification de l'eau et recette du service 8

2.1 Modalités de tarification 8

2.1.1 Vente en gros (conduite gravitaire) 8

2.1.2 Vente d'eau aux abonnés 9

2.2 Facture d'eau type aux abonnés domestiques 10

2.3 Recettes 11

3. Indicateurs de performance 12

3.1 Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 12

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2) 12

3.3 Indicateurs de performance du réseau 13

3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3) 13

3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 14

3.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3) 14

3.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2) 14

3.4 Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 15

4. Financement des investissements 15

4.1 Montants financiers 15

4.2 Etat de la dette du service 17

4.3 Amortissements 17

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau 17

5.1 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0) 17

5.2 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 17

6. Tableau récapitulatif des indicateurs 18

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

1. Caractérisation technique du service

1.1 Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau :

☐ Communal ☒ Intercommunal

Nom de la collectivité : **Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan**

Compétences liées au service :

☒ Production ☒ Transfert ☒ Distribution

Territoire desservi :

Communes de **Fontcouverte la Toussuire, Saint Jean d'Arves, Villarembert + conduite intercommunale**

Existence d'une CCSPL : **non**

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en :

☒ Délégation de Service Public

Commune	Délégataire	Type	Début de contrat	Fin de contrat	Missions
L'Arvan (Fontcouverte, Villarembert, Saint Jean d'Arves)	Suez Eau France	Affermage	01/04/2017	31/12/2026	Exploitation du service, relations avec les usagers, travaux à la charge du délégataire, astreinte
C.C. Arvan (conduite gravitaire)	Suez Eau France	Affermage	01/01/2010	31/12/2026	Exploitation du service de stockage, production, transport et fourniture en gros

Liste des contrats de Délégation de Service Public

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

1.3 Estimation de la population desservie

Commune	Population permanente	Nombre de lits en résidence secondaire (non marchand)	Nombre de lits en résidence secondaire (marchand)	Population totale desservie
Fontcouverte-la-Toussuire	494	*9 212*	*5 779*	15 485
Saint-Jean d'Arves	281	*2 665*	*2 371*	5 317
Villarembert	254	*9 821*	*2 291*	12 366
Total	**1 029**	***21 698***	***10 441***	**33 168**

Données INSEE - populations légales 2021 et Savoie Mont Blanc 2023 (nombre de lits en résidence secondaire). Savoie Mont Blanc n'a pas actualisé ses données touristiques en 2024

1.4 Nombre d'abonnés

Commune	Total abonnés 31/12/2022	Total abonnés 31/12/2023	Total abonnés 31/12/2024	Variation en %
Fontcouverte-la-Toussuire	675	688	714	+3,8 %
Saint-Jean d'Arves	400	402	413	+2,7 %
Villarembert	210	211	327	+55,0 %
Total	**1 285**	**1 301**	**1 454**	**+ 11,8 %**

Le territoire DSP compte 1454 abonnés, dont 1440 domestiques ou assimilés et 14 non domestiques.

Nous restons dans l'attente de justification de l'exploitant concernant l'augmentation significative du nombre d'abonnés sur la commune de Villarembert.

Le tableau ci-dessous présente le nombre d'unités de logement :

Commune	Nombre d'UL au 31/12/2023	Nombre d'UL au 31/12/2024	Variation en %
Fontcouverte-la-Toussuire	2 931	2 941	+0,3 %
Saint-Jean d'Arves	1 015	1012	-0,3 %
Villarembert	2 561	2704	+ 5,6 %
Total	**6 507**	**6 657**	**+ 2,3 %**

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

1.5 Eau brute

1.5.1 Prélèvement sur les ressources en eau

Ressource et implantation	Nature de la ressource	Autorisation de prélèvement (débits nominaux)	Volume prélevé (m^3) exercice 2023	Volume prélevé (m^3) exercice 2024	Variation en %
Lac Bramant (St Colomban des Villards)	Lac	Eau potable : 1 280 000 m^3/an Neige de culture : 540 000 m^3/an	900 285	840 089	-6,7 %
Captage des Gorges (Fontcouverte La Toussuire)	Captage	47 304 m^3/an	44 551	31 169	-30,0 %
Captage des Trios (Fontcouverte La Toussuire)	Captage	31 536 m^3/an			
Captage Vallée Perdue (Fontcouverte La Toussuire)	Captage	47 304 m^3/an			
Captage de Verdette (Fontcouverte La Toussuire)	Captage	63 072 m^3/an			

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 3,6 %

Le service DSP prélève 871 258 m^3 pour l'exercice 2024 (944 836 m^3 pour l'exercice 2023 soit une diminution de 7,8 %).

1.5.2 Achats d'eaux brutes

Néant

1.6 Eaux traitées

1.6.1 Production

Le territoire en DSP est constitué de 13 points de traitement.

Nom de la station de traitement	Type de traitement
Répartiteur Saint Sorlin d'Arves (conduite gravitaire)	Traitement UV
Brise charge du col d'Arves (conduite gravitaire)	Traitement UV
Réservoir de la Chal (Saint Jean d'Arves)	Poste de chloration
Réservoir de Planchamp (Saint Jean d'Arves)	Poste de chloration
Répartiteur de la Vernaz (Villarembert)	Poste de chloration
Réservoir des Crevasses (Villarembert)	Poste de chloration
Réservoir de Comborcière (Fontcouverte la Toussuire)	Poste de chloration

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Nom de la station de traitement	Type de traitement
Réservoir de Verdette (Fontcouverte la Toussuire)	Poste de chloration
Réservoir de la Rochette (Fontcouverte la Toussuire)	Poste de chloration
Réservoir de l'Alpettaz (Fontcouverte la Toussuire)	Poste de chloration
Réservoir de la Bise (Fontcouverte la Toussuire)	Poste de chloration
Réservoir de Pierre Pin (Fontcouverte la Toussuire)	Poste de chloration
Réservoir de Charvin (Fontcouverte la Toussuire)	Poste de chloration

1.6.2 Achat d'eaux traitées

Fournisseur	Volume acheté Exercice 2023	Volume acheté Exercice 2024	Variation des volumes achetés en %	Indice de protection de la ressource exercice 2023	Observations
Suez (cond. grav.)	283 148 m³	286 646 m³	+1,2 %	80 %	Achat des communes en DSP hors neige

1.6.3 Volumes vendus au cours de l'exercice (V7)

Volumes vendus en gros aux communes par la conduite gravitaire :

Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2023 en m³	Volumes vendus durant l'exercice 2024 en m³	Variation en %
Fontcouverte la Toussuire	270 237	317 497	+17 %
Dont neige de culture	*175 001*	*217 392*	*+24 %*
Saint Jean d'Arves	139 345	130 694	- 6 %
Dont neige de culture	*73 439*	*55 508*	*-24 %*
Villarembert le Corbier	211 304	194 933	-8 %
Dont neige de culture	*110 159*	*83 263*	*-24 %*
Saint Sorlin d'Arves	92 170	89 954	-2 %
Dont neige de culture	*0*	*0*	*-*
Saint Pancrace	28 843	26 542	-8 %
Saint Jean de Maurienne	236	171	-28 %
Total vendu en gros (eau potable)	**383 300**	**403 628**	**+5,3 %**
Total vendu en gros (neige de culture)	**358 599**	**356 163**	**-0,7 %**
Total vendu en gros	**741 899**	**759 791**	**+2,4 %**

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Volumes vendus aux abonnés par les communes de Saint Jean d'Arves, Fontcouverte et Villarembert :

Acheteurs	Volume vendu durant l'exercice 2023 en m³	Volume vendu durant l'exercice 2024 en m³	Variation en %
Abonnés Fontcouverte la Toussuire	118 268 m³	114 299 m³	-3,4 %
Abonnés Saint Jean d'Arves	44 499 m³	45 072 m³	-+1,3 %
Abonnés Villarembert	89 891 m³	86 829 m³	-3,4 %
Total vendu aux abonnés	**252 658 m³**	**246 200 m³**	**-2,6 %**

Ces volumes dépendent des périodes de relève des compteurs qui peuvent varier d'une année sur l'autre.

1.6.4 Autres volumes

Volumes consommés sans comptage (V8)

Exercice 2023 en m³/an	Exercice 2024 en m³/an	Variation en %
3 099 m³	**3 099 m³**	**0 %**

Ces volumes estimés sont ceux consommés par des usagers connus disposant d'une autorisation d'usage. Cela peut notamment concerner les volumes liés aux essais de poteaux incendie, aux manœuvres des pompiers, à l'arrosage de certains espaces verts, à certaines fontaines, aux lavages des voiries…

Volumes de service (V9)

Exercice 2023 en m³/an	Exercice 2024 en m³/an	Variation en %
11 447 m³	**7 417 m³**	**--35,2 %**

Ces volumes estimés sont ceux liés à l'exploitation du réseau de distribution d'eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage des réservoirs, aux purges/lavage/désinfection de canalisation ou de branchements ou bien encore à la présence d'analyseurs de chlore.

1.6.5 Volume consommé autorisé (V6)

Exercice 2023 en m³/an	Exercice 2024 en m³/an	Variation en %
268 072 m³	**265 308 m³**	**-1,0 %**

1.7 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Service	Longueur du réseau de distribution en 2023 (ml)	Longueur du réseau de distribution en 2024 (ml)
Conduite Gravitaire	28 708	28 708
Communes de Fontcouverte, Villarembert et Saint Jean d'Arves	62 365	62 335

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

2. Tarification de l'eau et recette du service

2.1 Modalités de tarification

2.1.1 Vente en gros (conduite gravitaire)

	Au 01/07/2023	Au 01/07/2024	Variation
Délégataire (Suez)			
Part fixe (abonnement)	1678,70 €/LS/an	1723,88 €/LS/an	+2,7 %
Part proportionnelle	0,3362 €/m³	0,3452 €/m³	+2,7 %
Surtaxe (Collectivité)			
Part fixe (abonnement)	452,00 €/LS/an	452,00 €/LS/an	+ 0,0 %
Part proportionnelle	0,0305 €/m³	0,0305 €/m³	+ 0,0 %
Taxes et redevances			
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	0,042 €/m3	0,025 €/m3	-40,5 %
T.V.A	5,5 %	5,5 %	+ 0,0 %

LS = litre souscrit. La surtaxe et la part proportionnelle de la collectivité ne s'applique pas pour la vente aux communes de Fontcouverte la Toussuire, St Jean d'Arves et Villarembert.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 13/05/2011 fixant le montant de la part fixe de la surtaxe
- La part variable de la surtaxe est définie dans le contrat de vente en gros
- Le tarif délégataire est défini dans le contrat de DSP

Nombre de litres souscrits par commune :

Fontcouverte la Toussuire : 27 L/s
Saint Sorlin d'Arves : 17,5 L/s
Saint Pancrace : 4 L/s
Villarembert : 27 L/s
Saint Jean d'Arves : 12 L/s
Saint Jean de Maurienne : 1 L/s

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

2.1.2 Vente d'eau aux abonnés

Abonné domestique sur les communes de Fontcouverte la Toussuire, Saint Jean d'Arves et Villarembert :

	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025	Variation sur 1 an
Délégataire (Suez)			
Part fixe (abonnement)	31,84 €	32,24 €	+1,3 %
Part proportionnelle	0,6530 €/m³	0,6614 €/m³	+1,3 %
Surtaxe (Collectivité)			
Part fixe (abonnement)	75,00 €	77,00 €	+ 2,7 %
Part proportionnelle	0,70 €/m³	0,75 €/m³	+ 7,1 %
Taxes et redevances			
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	0,042 €/m3	0,025 €/m3	-40,5 %
Consommation d'eau potable (Agence de l'eau)	*N'existait pas*	0,43 €/m3	*nouveau*
Performance des réseaux (Agence de l'eau)	*N'existait pas*	0,01 €/m3	*nouveau*
Pollution (Agence de l'Eau)	0,28 €/m3	N'existe plus	
T.V.A	5,5 %	5,5 %	+ 0,0 %

Agricole, GAEC et fontaines publiques :

	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025	Variation sur 1 an
Délégataire (Suez)			
Part fixe (abonnement)	31,84 €	32,24 €	+1,3 %
Part proportionnelle	0,6530 €/m³	0,6614 €/m³	+1,3 %
Surtaxe (Collectivité)			
Part fixe (abonnement)	45,15 €	45,15 €	+ 0,0 %
Part proportionnelle	0,00 €/m³	0,00 €/m³	+ 0,0 %
Taxes et redevances			
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	0,042 €/m3	0,025 €/m3	-40,5 %
Consommation d'eau potable (Agence de l'eau)	*N'existait pas*	0,43 €/m3	*nouveau*
Performance des réseaux (Agence de l'eau)	*N'existait pas*	0,01 €/m3	*nouveau*
Pollution (Agence de l'Eau)	0,28 €/m3	*N'existe plus*	
T.V.A	5,5 %	5,5 %	+ 0,0 %

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Neige de culture :

	Au 01/01/2024	Au 01/07/2024	Variation sur 1 an
Délégataire (Suez)			
Part fixe (abonnement)	0 €	0 €	=
Part proportionnelle	0,3428 €/m³	0,3485 €/m³	+2,0 %
Surtaxe (Collectivité)			
Part fixe (abonnement)	0 €	0 €	=
Part proportionnelle	0,17 €/m³	0,17 €/m³	+ 0,0 %
Taxes et redevances			
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	0,042 €/m3	0,025 €/m3	-40,5 %
Consommation d'eau potable (Agence de l'eau)	*N'existait pas*	0,43 €/m3	*nouveau*
Performance des réseaux (Agence de l'eau)	*N'existait pas*	0,01 €/m3	*nouveau*
T.V.A	5,5 %	5,5 %	+ 0,0 %

*Les parts fixes sont facturées par sociétés de remontées mécaniques. La part fixe correspond à un abonnement classique pour les sociétés de remontées mécaniques de Saint Jean d'Arves et Fontcouverte la Toussuire. Elle est fixée à 204,16 € pour Villarembert.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 30/11/2023 effective à compter du 01/01/2024 fixant le montant de la surtaxe
- Délibération du 31/01/2018 effective à compter du 01/02/2018 fixant le tarif « neige de culture »
- Les actualisations des tarifs délégataires sont définis dans les contrats de DSP

2.2 Facture d'eau type aux abonnés domestiques

La facturation est semestrialisée. La surtaxe est reversée à la collectivité de la manière suivante :

- Pour la facturation du premier semestre :
  - Versement le 1er septembre d'un acompte égal à 50 % du montant dû au 30 novembre de l'année précédente
  - Versement le 30 novembre du solde des sommes encaissées au premier semestre de l'exercice
- Pour la facturation du deuxième semestre :
  - Versement le 1er mars d'un acompte égal à 50 % du montant dû au 30 novembre de l'année précédente
  - Versement le 30 juin du solde des sommes encaissées au deuxième semestre de l'exercice

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Facture type 120 m³ abonné domestique :

	Au 01/01/2024	Au 01/01/2025
Délégataire		
Part fixe (abonnement)	31,84 €	32,24 €
Part proportionnelle	78,36 €	79,37 €
Montant HT facture de 120 m3 - part délégataire	**110,20 €**	**111,61 €**
Collectivité		
Part fixe (abonnement)	75,00 €	77,00 €
Part proportionnelle	84,00 €	90,00 €
Montant HT facture de 120 m3 - part collectivité	**159,00 €**	**167,00 €**
Agence de l'Eau		
Pollution domestique (Agence de l'Eau)	33,60 €	-
Consommation d'eau potable (Agence de l'eau)	-	51,60 €
Performance des réseaux (Agence de l'eau)	-	1,20 €
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	5,04 €	3,00 €
Montant HT facture de 120 m3 - part l'Agence de l'Eau	**38,64 €**	**55,80 €**
TOTAL H.T	**307,84 €**	**334,41 €**
T.V.A (5,5 %)	**16,93 €**	**18,39 €**
Prix T.T.C	**324,77 €**	**352,80 €**
Prix T.T.C au m³	**2,71 €**	**2,94 €**

Les volumes facturés hors neige de culture au titre de l'exercice 2024 sont de 245 483 m³/an (252 983 m³/an lors de l'exercice 2023, soit une diminution de 3,0 %).

2.3 Recettes

Les recettes de vente d'eau de la 3CMA en 2024 ont été de 751 828,81 € (729 292,12 € en 2023 soit une augmentation de 3,1 %).

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

3. Indicateurs de performance

3.1 Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence Régionale de la Santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique.

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés Exercice 2023	Nombre de non-conformité Exercice 2023	Nombre de prélèvements réalisés Exercice 2024	Nombre de non-conformité Exercice 2024
Conduite gravitaire				
Paramètres microbiologiques	**4**	0 (0%)	**3**	0 (0%)
Paramètres physico-chimiques	**4**	0 (0%)	**3**	0 (0%)
Communes de Fontcouverte-la-Toussuire, St Jean d'Arves, Villarembert				
Paramètres microbiologiques	**31**	0 (0%)	**28**	0 (0%)
Paramètres physico-chimiques	**9**	1 (11%)	**10**	2 (20 %)

Taux de conformité : Microbiologique (P101.1) = 100 % en 2024 (100 % en 2023)

Physico-chimique (P102.1) = 84,6 % en 2024 (97,3 % en 2023)

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2)

		Exercice 2024 ADDUCTION	Exercice 2024 DISTRIBUTION
+10	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux et des dispositifs de mesure	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins annuelle, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux	✓ (5/5)	✓ (5/5)
+10	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques. Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	✓ (5/5)	✓ (5/5)
+15	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	✓ (15/15)	✓ (15/15)

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

		Exercice 2024 ADDUCTION	Exercice 2024 DISTRIBUTION
+10	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	✘ (0/10)	✘ (0/10)
+10	Inventaire mise à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Localisation des branchements sur le plan des réseaux	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Identification des secteurs de recherche des pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc)	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+10	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé avec estimatif portant sur au moins 3 ans)	✓ (10/10)	✓ (10/10)
+5	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire des réseaux	✘ (0/5)	✘ (0/5)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux est de 105/120 pour les deux contrats.

3.3 Indicateurs de performance du réseau

3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$rendement\ du\ réseau = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

Rendement du réseau en %	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024
Fontcouverte la Toussuire	80,8 %	79,1 %	86,5 %
Saint Jean d'Arves	69,8 %	78,8 %	72,6 %
Villarembert	78,5 %	91,8 %	88,3 %
Conduite gravitaire	81,5%	82,4 %	90,4 %

Le rendement global sur les communes de Fontcouverte la Toussuire, Saint Jean d'Arves et Villarembert est de 83,97 %. L'obligation de performance Grenelle 2 rendement de réseau est fixée à 67,34 % pour ces communes et 79,46 % pour la conduite gravitaire.

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024
Communes	12,5 m³/km/j	11,9 m³/km/j	11,7 m³/km/j
Conduite gravitaire	69,0 m³/km/j	70,8 m³/km/j	72,2 m³/km/j

3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

$$indice\ linéaire\ des\ volumes\ non\ comptés = \frac{V_4 - V_7}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$

Indice linéaire des volumes non comptés	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024
Communes	4,46 m³/km/j	3,10 m³/km/j	2,69 m³/km/j
Conduite gravitaire	15,63 m³/km/j	15,09 m³/km/j	7,64 m³/km/j

3.3.3 Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3)

$$indice\ linéaire\ des\ pertes\ en\ réseau = \frac{V_4 - V_6}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$

Indice linéaire des pertes en réseau	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024
Communes	3,61 m³/km/j	2,46 m³/km/j	2,23 m³/km/j
Conduite gravitaire	15,63 m³/km/j	15,09 m³/km/j	7,64 m³/km/j

3.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Linéaire renouvelé en m	800	450	300	200	440	335	50

Au cours des trois dernières années, 0,825 kilomètres de linéaire de réseau ont été renouvelés sur le territoire de la DSP et le taux moyen de renouvellement annuel des réseaux est de 0,44 %.

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

3.4 Indice d'avancement de protection des ressources e

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

Avancement (%)	Etat de la procédure
0%	Aucune action de protection
20%	Études environnementales et hydrogéologiques en cours
40%	Avis de l'hydrogéologue rendu
50%	Dossier déposé en préfecture
60%	Arrêté préfectoral
80%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
100%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

Commune	Captage(s)	Volume produit	Etat d'avancement
Saint Sorlin d'Arves / Saint Colomban des Villards	Lac Bramant	840 089 m³	80 % **Arrêté 19/11/2004**
Fontcouverte la Toussuire	Captage des Gorges	31 169 m³	80 % **Arrêté 15/03/2005**
Fontcouverte la Toussuire	Captage des Trios		80 % **Arrêté 15/03/2005**
Fontcouverte la Toussuire	Captage de Vallée Perdue		80 % **Arrêté 15/03/2005**
Fontcouverte la Toussuire	Captage de Verdette		80 % **Arrêté 15/03/2005**
	Total pondéré		80 %

Pour l'année 2024, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 80 % (80 % en 2023).

4. Financement des investissements

4.1 Montants financiers

Cf. page suivante

Travaux et études réalisés, en cours et/ou payés pendant le dernier exercice budgétaire sur le territoire de la DSP

Travaux	Démarrage étude	Démarrage Travaux	Montant maîtrise d'œuvre et étude HT	Montant travaux eau potable HT	Subventions	Infos
Dévoiement de réseau AEP au hameau de Comborcière – Fontcouverte la Toussuire	2023	-	5 300,00 € *0,00 €*	90 000,00 € *0,00 €*	-	Montant des travaux estimés. En stand-by
Etude et suivi des lacs Bramant	2023	-	29 562,00 € *4 990,00 €*	-	-	Terminé
Etude de dérivation du lac Bramant	2024	-	12 675,00 € *12 675,00 €*	-		Terminé
Etude de faisabilité pour la liaison Sybelles/Albiez	2024	-	24 700,00 € *24 700,00 €*	-		Terminé
Modélisation hydraulique Sybelles/Albiez	2024	-	37 700,00 € *24 272,50 €*	-		
Reprise de réseau AEP Combe du Mollard à St Jean d'Arves	2024	2024	-	4 740,00 € *4 740,00 €*		Terminé
TOTAL PAYE EN 2024			**110 377,00 €**	**94 740,00 €**	**-**	

En grisé et italique apparaissent les montants payés lors de l'exercice budgétaire 2024

Les modifications financières établies par avenant sont incluses dans les montants de travaux et de maîtrise d'œuvre, ainsi que les prestations annexes au marché de travaux ou MOE (bornages, études complémentaires…)

L'ensemble des études et travaux concernant les lacs Blanc et Bramant à l'exception de ceux en lien avec la prise d'eau sont rattachés au budget général de la collectivité.

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

Travaux et études engagés en 2024 (en € H

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2024
Montant HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire (DSP) (1)	130 935,58 €	145 297,25 €	6 550,00 €
Montant HT des études et maîtrises d'œuvre engagées pendant le dernier exercice budgétaire (DSP) (1)	150 970,00 €	153 675,83 €	5 906,66 €
Montant des contributions du budget général en €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Le montant de l'avenant est pris en compte lorsque le montant est modifié à la suite d'un avenant. Toutes les prestations annexes au marché de travaux ou de MOE sont également prises en compte (bornage, études complémentaires…)
(2) En rapport avec les montants de travaux engagés la même année

Subventions en cours

Opération	Structure	Montant de l'aide	Montant total reçu au 31/12/2024
Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable et PGSSE	Conseil Départemental	60 000,00 € (régie + DSP)	0,00 €
Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable et PGSSE	Agence de l'Eau	41 618 €	20 809 €
Sécurisation AEP de la commune d'Albiez Montrond	Agence de l'Eau	810 000 €	405 000 €

4.2 Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2024 fait apparaître les valeurs suivantes :

	Exercice 2024
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)	1 686 681,97 € (1)
Montant remboursé durant l'exercice en €	272 511,45 €
	67 228,17 €

(1) Montant non remboursé contracté avec les organismes de prêt

4.3 Amortissements

Pour l'année 2024, la dotation aux amortissements a été de 234 387,35 €.

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1 Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0)

Non concerné

5.2 Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

Aucune opération de coopération décentralisée n'a été réalisée au cours de l'année 2024.

Envoyé en préfecture le 07/10/2025
Reçu en préfecture le 07/10/2025
Publié le
ID : 073-200070464-20251002-20251002_160-DE

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

Ind.	Intitulé	Unité	2022	2023	2024
Indicateurs descriptifs des services					
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis*	Unité	33 184	33 168	33 168
D102.0	Prix TTC du service au m³ pour 120m³ AU 01/01	€/m³	2,66	2,70	2,94
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	jours	2		
Indicateurs de performance					
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (**microbiologie**)	%	100	100	100
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (**paramètres physico-chimiques**)	%	100	97,3	84,6
P103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	points	105	105	105
P104.3	Rendement du réseau de distribution	%	80,8(f) 69,8(sja) 78,5(v) 81,5(cg)	79,1(f) 78,8(sja) 91,8(v) 82,4(cg)	86,5(f) 72,6(sja) 88,3(v) 90,4(cg)
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	m³/km/j	4,46 (f, sja, v) 15,63 (cg)	3,10 (f, sja, v) 15,09 (cg)	2,69 (f, sja, v) 7,64 (cg)
P106.3	Indice linéaire des pertes en réseau	m³/km/j	3,61 (f, sja, v) 15,63 (cg)	2,46 (f, sja, v) 15,09 (cg)	2,23 (f, sja, v) 7,64 (cg)
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	%	0,44**		
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	%	80		
P109.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité	€/m³	0	0	0

(f) : Commune de Fontcouverte la Toussuire ; (sja) : Saint Jean d'Arves ; (v) : Villarembert ; (cg) : conduite gravitaire

*inclue les lits marchands

**calculé sur les trois dernières années